

Formular F3

OBIECTIV: 972 Renovarea energetica a cladirii publice Corp C1 – Scoala Generala, strada Basarabia nr. 83, localitatea Fântânele, comuna Fântânele

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4.1.2 CONSTRUCTII SI INSTALATII - NEELIGIBILE

Categoria de lucrari: 01 STRUCTURA DE REZISTENTA

Executant002 Obiectiv972 U.M. Cate01

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbol | Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d) | SECTIUNE FINANCIARA | | | |
|---|--------------------------------|---|-------|------------|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | Materiale | Manopera | Utilaj | Transport |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4a | 6 = 3 X 4b | 7 = 3 X 4c | 8 = 3 X 4d | 9 = 3 X 4 |
| 1 | RPCA01A1 | 82 M CUB | | 107,25000 | | | | | |
| SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M L ATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRJINITE * REALIZARE HIDRO SI TERMOIZOLATII FUNDATII | | | | | | | | | |
| 2 | RPCA06A1 | 82 M CUB | | 107,25000 | | | | | |
| UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-3 30 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA * | | | | | | | | | |
| 3 | IFB09C2 | 82 MP | | 247,50000 | | | | | |
| STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST LA TROTUARE | | | | | | | | | |
| 4 | TRA01A20 | 82 TONE | | 66,00000 | | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$ | | | | | | | | | |
| 5 | CB04A1 | 82 MP | | 128,00000 | | | | | |
| COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI PLANSAU DE BETON PESTE GRUPURI SANITARE | | | | | | | | | |
| 6 | CZ0302P1 | 82 KG | | 1265,00000 | | | | | |
| CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE CENTRAL. BST 500S | | | | | | | | | |